ELEKTROINSTALACE 2.NP



LEGENDA MISTNOSTI

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
210	CHODBA S KUCH.KOUTEM	13,20
211	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,10
212	PŘEDSÍŇ WC	1,50
213	WC	2,80
214	SKLAD KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB	5,50
215	KANCELÁŘ	48,20

LEGENDA:

ELEKTROINSTALACE

- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 1 ZAPUŠTĚNÝ
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 5 ZAPUŠTĚNÝ
- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 6+6 ZAPUŠTĚNÝ
- Z ZÁSUVKOVÝ VÝVOD 230V 16A ZAPUŠTĚNÝ
- V ODTAHOVÝ VENTILÁTOR PR.100mm 230V
- SVÍTIDLO DLE LEGENDY SVÍTIDEL
- KABELOVÉ TRASY

LEGENDA SVÍTIDEL:

- "A" ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO S LEŠTĚNOU AL MŘÍŽKOU, 26W, 3050lm, IP20, h=2,235m
- "B" PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, OPÁLOVÝ KRYT, 38W, 4400lm, IP40
- "C" PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, PMMA KRYT, 19W, 2000lm, IP44
- "D" PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, PMMA KRYT, 34W, 3600lm, IP44

TYPY SVÍTIDEL A DESING PŘÍSTROJŮ (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY) BUDOU INSTALOVÁNY DLE VÝBĚRU INVESTORA
VYPÍNAČE BUDOU INSTALOVÁNY DO VÝŠKY 120–130CM OD PODLAHY
ZÁSUVKY BUDOU VE VÝŠCE 30CM RESP.110CM (KUCH.LINKA, KOUPELNY, TECHNICKÁ MÍSTNOST), 150CM DIGESTOŘ

Napětová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3

NÁZEV ZAKÁZKY: ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ V PŮDNÍM PROSTORU OBJEKTU DNR TKALCOVSKÁ 381/1 SVITAVY				
MÍSTO STAVBY: TKALCOVSKÁ 381/1, SVITAVY, K.Ú.ČTYŘICET LÁNŮ				
INVESTOR: DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY, TKALCOVSKÁ 381/1, SVITAVY				
			DATUM	LISTOPAD 2020
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HASENÖHRL		STUPEŇ	DSP+DPS
VYPRACOVAL	ING. PETR HASENÖHRL		ČÍSLO ZAKÁZKY	HP98/2020/P
D1-01.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH: ELEKTROINSTALACE 2.NP			ČÍSLO PŘÍLOHY	D1-01.4.4.2