

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1 Úprava vjezdu do areálu výběrové řízení VV		Základní rozpočet
Objekt: 0001	Název objektu: Úprava oplocení	JKSO:
Stavba: VO10031	Název stavby: Dům na rozcestí , Svitavy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZS		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	Kč
DPH	20,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: VO10031	Dům na rozcestí , Svitavy	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 0001	Úprava oplocení	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	Úprava vjezdu do areálu výběrové řízení VV		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
2 Základy a zvláštní zakládání					
3 Svíslé a kompletní konstrukce					
5 Komunikace					
62 Úpravy povrchů vnější					
96 Bourání konstrukcí					
97 Přesun suti					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
767 Konstrukce zámečnické					
M21 Elektromontáže					
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					

Stavba: VO10031	Dům na rozcestí , Svitavy	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 0001	Úprava oplocení	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	Úprava vjezdu do areálu výběrové řízení VV		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
1 Zemní práce						
1	131 20-1101.	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 vjezd: 10*4 chodník: 1,2*10	m3	52,0000 40,0000 12,0000		
2	131 20-1109.	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 vjezd: 10*4 chodník: 1,2*10	m3	52,0000 40,0000 12,0000		
3	132 20-1101.	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 plot: 10*,6*1,2 brana: ,6*1,2*,6 zab.technika: ,4*,4*100	m3	23,6320 7,2000 0,4320 16,0000		
4	132 20-1109.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 plot: 10*,6*1,2 brana: ,6*1,2*,6 zab.technika: ,4*,4*100	m3	23,6320 7,2000 0,4320 16,0000		
5	162 60-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m plot: 10*,6*1,2 brana: ,6*1,2*,6 vjezd: 10*4 chodník: 1,2*10	m3	59,6320 7,2000 0,4320 40,0000 12,0000		
6	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 plot: 10*,6*1,2 brana: ,6*1,2*,6 vjezd: 10*4 chodník: 1,2*10	m3	59,6320 7,2000 0,4320 40,0000 12,0000		
7	171 20-1201.	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku plot: 10*,6*1,2 brana: ,6*1,2*,6 vjezd: 10*4 chodník: 1,2*10	m3	59,6320 7,2000 0,4320 40,0000 12,0000		
1 Zemní práce						
2 Základy a zvláštní zakládání						
8	274 31-3611.	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) plot: 10*,6*1,2 brana: ,6*1,2*,6	m3	7,6320 7,2000 0,4320		
2 Základy a zvláštní zakládání						
3 Svislé a kompletní konstrukce						
9	311 23-1281.	Zdivo nosné cihelné z CV 29 P7 na MC 10 CV 29/14/14 tl. zdiva 45 cm ,5*,5*2*3	m3	1,5000 1,5000		
10	311 23-8115.	Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm	m2	16,0000		

Stavba: VO10031	Dům na rozcestí , Svitavy	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 0001	Úprava oplocení	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	Úprava vjezdu do areálu výběrové řízení VV		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	4*2			16,0000		
3 Svislé a kompletní konstrukce						
5 Komunikace						
11	451 31-7777.	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm vjezd: 10*4 chodník: 1,2*10	m2	52,0000 40,0000 12,0000		
12	564 25-1111.	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm vjezd: 10*4 chodník: 1,2*10	m2	52,0000 40,0000 12,0000		
13	596 21-1131.	Klad z ámk dl tl60 skC<100m2 chodník 1,2*10	m2	12,0000 12,0000		
14	596 21-5041.	Kladení ámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm vjezd: 10*4	m2	40,0000 40,0000		
15	916 53-1111.	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně obrubníku 60/6,5/30 cm chodník: 10*2	m	20,0000 20,0000		
16	917 71-2111.	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30 2*10	m	20,0000 20,0000		
17	592-45271	Dlažba BEST BASE barevná skladba 22,5x11,2x10 vjezd: 10*4*1,1	m2	44,0000 44,0000		
5 Komunikace						
62 Úpravy povrchů vnější						
18	622 42-1143.	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 ,5*,5*2*3*2 4*2*2*2	m2	35,0000 3,0000 32,0000		
62 Úpravy povrchů vnější						
96 Bourání konstrukcí						
19	962 03-2231.	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ,5*,5*2+1*,3*2 1*,3*2	m3	1,7000 1,1000 0,6000		
20	1	Zabezpečovací a ovladací system Kamery a monitory	Sh	1,0000		
96 Bourání konstrukcí						
97 Přesun suti						
21	979 08-1111.	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,0600		
22	979 08-1121.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,6000		
23	979 08-2111.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,0600		
24	979 99-9996.	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,0600		
97 Přesun suti						

Stavba: VO10031	Dům na rozcestí , Svitavy	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 0001	Úprava oplocení	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	Úprava vjezdu do areálu výběrové řízení VV		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	99	Staveništní přesun hmot				
25	998 22-3011.	Přesun hmot, plochy, kryt dlážděný	t	74,0999		
	99	Staveništní přesun hmot				
	711	Izolace proti vodě				
26	711 14-1559.	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	3,1500		
		,5*5*3+4*3*2		3,1500		
	711	Izolace proti vodě				
	767	Konstrukce zámečnické				
27	767 92-0110.	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 2 m2 včetně výroby	kus	1,0000		
28	553-46338	Branka ocelová s ocelovými sloupky	kus	1,0000		
	767	Konstrukce zámečnické				
	M21	Elektromontáže				
29	210 80-0109.	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx1,5	m	100,0000		
	M21	Elektromontáže				
	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
30	1	Zabezpečovací a ovladací system Kamery a monitory	Sh	1,0000		
	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				