

Slepý rozpočet

Rozpočet: 1 Výběrové řízení slepý rozpočet		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: Střecha nad prostorem u vchodu	JKSO:
Stavba: VO10030	Název stavby: Dům na Rozcestí, Svitavy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem	Oborová přírážka	
	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
		Kompletační činnost (IČD)	
HZS		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	Kč
DPH	20,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: VO10030	Dům na Rozcestí, Svitav	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1	Střecha nad prostorem u vchodu	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	Výběrové řízení slepý rozpočet		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy					
712 Živičné krytiny					
762 Konstrukce tesařské					
764 Konstrukce klempířské					
M21 Elektromontáže					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba: VO10030	Dům na Rozcestí, Svitavy	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 1	Střecha nad prostorem u vchodu	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	Výběrové řízení slepý rozpočet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
	94	Lešení a stavební výtahy				
1	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	72,0000		
2	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	72,0000		
3	944 94-5012.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	20,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				
	712	Živičné krytiny				
4	712 40-0831.R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30°1vrstvé	m2	289,0000		
5	712 43-1101.R00	Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho	m2	289,0000		
6	628-32132	Pás asfaltovaný Bitagit R 20	m2	346,8000		
7	998 71-2202.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%			
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,3324		
9	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3324		
10	979 08-9103.T00	Poplatek za skládku - eternit a lepenky	t	0,3324		
	712	Živičné krytiny				
	762	Konstrukce tesařské				
11	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	132,0000		
12	765 36-1810.R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti	m2	132,0000		
13	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
14	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,3760		
15	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,3760		
16	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,3760		
17	979 08-9101.T00	Poplatek za skládku - stavební suť	t	2,3760		
	762	Konstrukce tesařské				
	764	Konstrukce klempířské				
18	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, ALUKRYT, do 25 m2, do 30°	m2	289,0000		
19	764 31-2310.U00	Mž ALUKRYT jedn střecha-30°bednění	m2	289,0000		
20	764 32-2350.R00	Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	16,5000		
21	764 33-1340.V1	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm PREFA	m	35,0000		
22	764 33-1350.V1	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm PREFA	m	3,0000		
23	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	38,0000		
24	764 33-9330.R00	Lemování z Al, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	2,0000		
25	764 33-9811.R00	Demontáž lem. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	2,0000		
26	764 34-8211.R00	Zachytače sněhu lopatkové, Pz plech,délka 500 mm	kus	6,0000		
27	764 35-3395.R00	Montáž čel nadřímsových Al čtyřhranných	kus	2,0000		
28	764 35-3396.R00	Montáž hrdel nadřímsových Al rovných	kus	1,0000		
29	764 35-5391.R00	Montáž žlabů Al nástřešních oblých	m	16,5000		
30	764 35-5810.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 30°	m	16,5000		
31	764 36-1221.U00	Mž střeš okna Pz vln kryt 600x600 Přemontování stávalicích	kus	5,0000		
32	764 39-1320.R00	Závětrná lišta z Al plechu, rš 330 mm	m	3,0000		
33	764 39-3320.R00	Hřeben střechy z Al plechu, rš 330 mm	m	16,5000		
34	764 45-4391.V1	Montáž trub Al odpadních kruhových Svod Prefa d. 100 mm	m	8,0000		
35	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	8,0000		

Stavba: VO10030	Dům na Rozcestí, Svitav	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 1	Střecha nad prostorem u vchodu	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	Výběrové řízení slepý rozpočet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
36	553-50807	Krytina střešní Alukryt Al 0,63x470x1000 mm červe.	kus	260,0000		
37	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
38	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,3156		
		764 Konstrukce klempířské				
		M21 Elektromontáže				
39	PC 01	Vyhřívání okapu a opraje střechy do ulice	soubor	1,0000		
		M21 Elektromontáže				