


2.NP KANALIZACE

M 1:50



POZNÁMKA

- POTRUBÍ VEDENÉ V BUDOVĚ ZHOTOVENO ZE SYSTÉMU PP-HIT
- POTRUBÍ ZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM DN/OD
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ JE TŘEBA ZACHOVAT MIN. VŮLI 50mm OD STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENO A KOTVENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PO DOKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA DLE ČSN EN 12056 A ČSN 75 6760

LEGENDA

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- VĚRACÍ HLAVICE NAD STŘECHOU BUDOVY

OZNAČENÍ

POPIS SESTAVY

POČET

WC	Záchodová keramická mísa kombinální bílá se zadním rovným odpadem Záchodové sedátko plast, bílé Rohový ventil pochromovaný DN15 Přípojavací trubička 3/8"x1/2" dl. 300mm Manžeta ø110 napojení na kanalizační přípojavací potrubí	1
UM	Umývatko keramické bílé 400mm Zápachová uzávěrka umyvadlová plast bílá Baterie umyvadlová stojánková jedno otvorová, jednopáková, chrom 2x rohový ventil DN15	1
D	Dřez nerez jednodílný vestavný do kuchyňské linky Zápachová uzávěrka dřezová plast s nerezovým odpadním ventilem, vývod pro myčku Baterie dřezová stojánková jedno otvorová, jednopáková, vysouvací, chrom 2x rohový ventil DN15	1
Vv	Výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou Baterie nástěnná chromová páková s ramínkem 300mm Splachovací nádržka vysokopoažená 9l Přípojavací trubička 3/8"x1/2" dl. 300mm Manžeta ø110 napojení na kanalizační přípojavací potrubí	1
Vv	Výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou Baterie nástěnná chromová páková s ramínkem 300mm Splachovací nádržka vysokopoažená 9l Přípojavací trubička 3/8"x1/2" dl. 300mm Manžeta ø110 napojení na kanalizační přípojavací potrubí	1
OZ	NÁLEVKVA SE SYFONEM PRO ODKAPÁVAJÍCÍ KONDENZÁT DN32	1

Dokumentace pro stavební povolení

Zodpovědný projektant :		Ing. Lubomír Bačovský	
Vypracoval :		Ing. Petr Choutka	
Kreslil :		Ing. Petr Choutka	
Investor :		Domov na rozcestí Svitavy Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy	
Akce :		ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ V PŮDNÍM PROSTORU OBJEKTU DNR TKALCOVSKÁ 381/1 SVITAVY	
		Č. ZAKÁZKY	
		FORMÁT	610x297
		DATUM	11/2020
		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
		1:50	D1-01-4.1-2